


Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

2014

Srpen 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending upwards.

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

strana

¹
Z 26-8-2014 (dětský domov Zbraslav)

objekt **základní objekt**

základní rozpočtové náklady

	HSV	PSV	Montáže	S
stavební práce				
specifikace				
stroje				
HZS				
ostatní				
S				
S				
<i>cena objektu</i>				
DPH 15 % ze základu				
<i>cena objektu včetně DPH</i>				

4

Sitona

1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem DPH
HSV							
Stavební díl 12 (Odkopávky a prokopávky)							
stavební práce							
1	122 20 1109_/00 Příplatek za lepivost hornin	m3	13.20000				
2	122 30 1101_/00 Odkopávky nezapažené hor 4 do 100 m3	m3					
15	S stavební díl 12						
Stavební díl 17 (Konstrukce ze zemin)							
stavební práce							
3	174 20 1101_/00 Zásyp nez hutněný jam	m3	13.20000				
S stavební díl 17							
Stavební díl 27 (Základy)							
stavební práce							
4	273 31 3611_/00 Beton základových desek prostý (B 20)	m3	1.50400				
S stavební díl 27							
Stavební díl 31 (Zdi podpěrné a volné)							
stavební práce							
5	310 23 9211_/00 Zazdívka otvorů cihlami plocha do 4 m2	m3					
15	S stavební díl 31						
Stavební díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)							
zdívo MVC							
6	317 94 4311_/00 Dodatečně osazované nosníky do přípr t otvorů do č 12		0.06600				
S stavební díl 31							
Stavební díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)							
stavební práce							
7	612 42 3631_/00 Omítka rýh ve stěnách šířky do 30cm	m2	0.00000				
malta MV štuková							
8	612 47 3182_/00 Omítka MVC ze suchých směsí zdíva	m2	7.04000				
štuková							
S stavební díl 61							
Stavební díl 62 (Úprava povrchů vnější)							
stavební práce							
9	622 42 1144_/00 Omítka venkovní MV/MVC stěn štuková 3	m2					
15	S stavební díl 62						
Stavební díl 64 (Osazování výplní otvorů)							
stavební práce							
10	641 95 2211_/00 Osazení ráhů okenních dřev jedno/zdvoj	ks					
15	S stavební díl 64						
Stavební díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)							
stavební práce							
11	648 99 1113_/00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 20cm	m	4.00000				
S stavební díl 64							
Stavební díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)							
stavební práce							
12	953 94 1411_/00 Osazení železných ventilací 0,1m2 s vysek a zazdění kapes	ks	1.00000				
S stavební díl 95							
Stavební díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)							

složení rozpočtu - položkový rozpis

strana

Z 26-8-2014 (dětský domov Zbraslav)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
<i>stavební práce</i>								
13 962 03 1132_00	Bourání příček cihelných malta MV/MVC		m2					
15	tl do 10cm							
14 962 03 1133_00	Bourání příček cihelných malta MV/MVC		m2					
15	tl do 15cm							
15 965 04 2141_00	Bourání podkladů/mazanin beton tl 10cm nad 4m2	m3	15.04000					
16 968 06 1125_00	Vyvěšení a zpět zavěšení dřev křidel dveří do 2m2	ks	7.00000					
17 968 07 2455_00	Vybourání zárubní dveřních kovových do 2m2	m2	2.00000					
18 969 01 1121_00	Vybourání potrubí vodovod/plynovod do DN 52mm	m	26.80000					
19 969 02 1111_00	Vybourání potrubí kanalizačního do DN 100mm	m	12.00000					
<i>S stavební díl 96</i>								
<i>Stavební díl 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vyboura</i>								
<i>stavební práce</i>								
20 971 03 3651_00	Vybourání otvorů 4m2 zdivo cih na MV/MVC tl 60cm	m3	0.81000					
21 974 03 1133_00	Vysekání rýhy ve zdivu cihelném na MV/MVC hl 5x10cm	m	16.60000					
22 974 03 2153_00	Vysekání rýhy stěna/příčka z cihel/tvárníc dut hl 10x10cm	m	18.80000					
23 974 08 2212_00	Vysekání rýhy pro vodič v omítce MC stěny š 3cm	m	12.60000					
24 978 05 9531_00	Odsekání obkladů stěn vnitřních z obkladaček nad 2m2	m2	31.60000					
<i>S stavební díl 97</i>								
<i>Stavební díl 979 (Odvoz sutí)</i>								
<i>stavební práce</i>								
25 979 01 1111_00	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	39.58286					
26 979 08 1111_00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	39.58286					
27 979 08 1121_00	Odvoz sutí na skládku za každý další 1km	t	395.82860					
28 979 08 2111_00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorov do 10m	t	39.58286					
<i>S stavební díl 979</i>								
<i>Stavební díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)</i>								
<i>stavební práce</i>								
29 998 01 1002_00	Přesun hmot budov s nosnou kci zděnou/kovovou výšky 12 m	t	4.09454					
30 999 28 1111_00	Přesun hmot pro opravy/údržby do výšky do 25m	t	1.01850					
<i>S stavební díl 99</i>								
<i>Stavební díl nepřičazen</i>								
<i>specifikace</i>								
31 133 80 0009	Tyč ocelová průřezu I 11375 označ 100	t	0.06672					
32 597 63 0064	Dlaž negl sli Taur 200x200x9 I	m2	18.00000					
33 597 81 0133	Obkladačky pórovinové 1barevné	m2	36.00000					

složení rozpočtu - položkový rozpois

strana

Z 26-8-2014 (dětský domov Zbraslav)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
	150x200 I							
	<i>ostatní položky</i>							
34	dodávka a montáž ráce elektro soubor		1.00000					
35	dodávka a montáž síť proti hmyzu okno		6.00000					
	plastové							
36	dveře vni posuvné 80/1970 vč osazení		2.00000					
37	izolace nopová		22.00000					
38	lišta krycí podlahová		146.40000					
39	okno plastové bílé 2000/900 otvíravé		1.00000					
	výkloné vč montáže							
40	podlaha plovoucí lamelová		173.14000					
41	pult odkládací atyp		1.00000					
42	skříň úložná atyp		2.00000					
43	ÚT dodávka a montáž soubor		1.00000					
44	ZTI dodávka a montáž soubor		1.00000					
	<i>S stavební díl nepřirazen</i>							
	S HSV							
	PSV							
	<i>Stavební díl 763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)</i>							
	<i>stavební práce</i>							
45	763 13 2210_/00 Podhled sádrokart ocel rošt obousměr m2		15.04000					
	D112 GKF tl 12,5mm							
	<i>S stavební díl 763</i>							
	<i>Stavební díl 775 (Podlahy vlysové a parketové)</i>							
	<i>stavební práce</i>							
46	775 42 9124_/00 Montáž podlahová lišta přechodová m		146.40000					
	lamino zaklapávací							
47	775 91 9134_/00 Montáž podlaha plovoucí z lamel šířky m2		173.14000					
	190mm zaklapávacích							
48	775 97 3313_/00 Položení podložky pod podlahu plovoucí m2							
15	- fólie Decostep 3mm							
	<i>S stavební díl 775</i>							
	<i>Stavební díl 776 (Podlahy povlakové)</i>							
	<i>stavební práce</i>							
49	776 51 1820_/00 Demontáž podlahoviny povlakové m2		173.14000					
	lepené s podložkou							
	<i>S stavební díl 776</i>							
	<i>Stavební díl 781 (Obklady keramické)</i>							
	<i>stavební práce</i>							
50	781 41 1113_/00 Montáž obklad porovinový malta do m2		31.60000					
	35ks/m2							
51	781 47 1115_/00 Montáž dlažba keramická režná malta m2		15.04000					
	do 25ks/m2							
52	781 47 9194_/00 Příplatek obklad keramický za nerovný m2							
15	povrch							
	<i>S stavební díl 781</i>							
	<i>Stavební díl 783 (Nátěry)</i>							
	<i>stavební práce</i>							
53	783 62 6020_/00 Nátěr syntetický truhlářské kce 2x m2		21.60000					

složení rozpočtu - položkový rozpis

strana

Z 26-8-2014 (dětský domov Zbraslav)

číslo	popis	měrná	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost		DPH
		jednotka					jednotka	celkem	
	lakování								
54 783 80 1812_/00	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním	m2	551.70000						
<i>S stavební díl 783</i>									
<i>Stavební díl 784 (Malby)</i>									
	stavební práce								
55 784 40 2801_/00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti do 3,80m	m2	725.44000						
56 784 44 1010_/00	Malba latexová 2x 1 barev místnosti do 3,8m	m2	142.07000						
57 784 45 2271_/00	Malba Primalex 2x jednobarevná místností do 3,8m	m2	685.21000						
<i>S stavební díl 784</i>									
<i>Stavební díl 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)</i>									
	stavební práce								
58 998 76 3194_/00	Příplatek za zvětšený přesun do 1000m t		0.21856						
59 998 78 1102_/00	Přesun hmot pro obklady keramické objektů do 12m	t	1.39608						
<i>S stavební díl 99</i>									
S PSV									

S